Le groupe NGE qui réalise les travaux de Lascaux 4 a convié jeudi 19 mai 2016 la presse nationale à une toute première visite. Le Département de la Dordogne maître d'ouvrage y était associé. Germinal Peiro le président a fait une apparition pour saluer "une très belle aventure". Coût total 57 millions d'euros. 400.000 visiteurs sont attendus par an. L'ouverture est confirmée au 15 décembre 2016. Lascaux 2 continuera d'exister et pourrait recevoir un public scolaire et scientifique. Lascaux 4 permettra, outre la visite complète de la grotte, de "comprendre Lascaux" par une salle d'exposition de panneaux du Fac-Similé (certains sont donc réalisés une 2e fois), une salle d'exposition temporaire, une salle des portiques "L'art paléolithique et l'art du XXe siècle", une salle de cinéma 3D avec "Lascaux 3D et le monde de l'art rupestre", une salle "Théâtre de l'art pariétal, etc.

Trois filiales du groupe NGE construisent ensemble le bâtiment d'envergure. Tous les coeurs de métiers sont représentés, de la la réalisation des terrassements à la toiture végétalisée. Lagarrigue, entreprise de bâtiment, pilote le macro-lot numéro 1 et réalise le gros oeuvre. Sud Fondations réalise les travaux de consolidation des sols grâce à une paroi parisienne clouée et l'implantation de 435 pieux de fondation. Enfin, Siorat est en charge des terrassements et des travaux de VRD (voirie et réseaux divers). On notera que le gros oeuvre concernait la charpent e métallique, l'étanchéité, les aménagements extérieurs, les voiles architectoniques et le terrassement.

Extraits de la visite de chantier du 19 mai 2016 :

http://youtu.be/vV_SM-f2-QA

La vidéo officielle de présentation :

http://www.youtube.com/watch?v=fzJvhkBUDdA

En quelques chiffres : 10.000 m3 de béton, 730 tonnes d'acier, 700 tonnes d'aciers de charpente, 7.600 m2 de dallage, 9000 m2 de plancher, 80.000 h de travail pour le gros oeuvre, 15.000 m2 de béton architectonique en béton auto-plaçant finition sablée, 1.400 ml de voiles avec des hauteurs de 2,85 m à 12 m, 300 ml de voiles inclinés de 12 m de hauteur avec des inclinaisons de 2° à 9°, réalisation d'un Atex pour le complexe de végétalisation en toiture de forte pente, la projection de 1.000 m2 de béton coloré, sculpté, pour la réalisation d'une partie de la grotte, 170 mètres de longueur, 60 mètres de largeur et semi-enterré, 12 mètres de hauteur, paroi parisienne de 1400 m2, 220 ml, 104 pieux et 63 tirants avec des cables définitifs de 1050 ml, 240 m2 de paroi clouée pour 350 ml d'ancrage, 90 collaborateurs sur le site, début des travaux NGE en mai 2014 et fin des travaux NGE en juillet 2016, le montant total du chantier pour NGE : 17,5 millions d'euros.